

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**3. Obiectul achizițiilor AMENAJAREA PARCARI AUTO IN S. BURSUC,
RAIONUL NISPORENI (Etapa I)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,2
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,2
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,50
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	10,50
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 680,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	10,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint din groapa de imprumut)	100 m3	11,50
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	2 127,50
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint vegetal din groapa de	100 m3	0,55

1	2	3	4	5
		imprumut)		
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	88,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	55,00
11	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	3,65
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	3,65
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,65
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	19,00
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului-1900m2)	100 m3	5,70
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (reprofilarea ripei)	100 m3	1,81
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=4)	100 m3	1,81
		2. Constructia sistemului rutier pe suprafata parcajului		
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=15cm)	m3	247,50
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	297,00

1	2	3	4	5
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=18cm)		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=8cm)	m2	1 650,00
21		Nisip (1 cm adaugator la norma DE18A)	m3	20,15
		3. Constructia sistemului rutier a zonei pietonale		
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=5cm)	m3	4,40
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)	m3	8,80
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=8cm)	m2	88,00
25		Nisip (1 cm adaugator la norma DE18A)	m3	1,10
		4. Montarea bordurei		
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	16,00
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	266,00
28		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,60
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	58,60

1	2	3	4	5
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)		
30		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-1,70
		5. Casiuri de evacuare a apei		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	0,63
32	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,59
		6. Lucrari pentru siguranta a circulatiei rutiere		
33	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	16,00
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A900-3buc; indicatoare B700-1buc; indicatoare D-700-13buc	buc	17,00
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	62,21
		7. Foisor din lemn		
36		Foisor din lemn (inclusiv instalarea)	buc	1,00
		8. Instalarea bancilor si urnelor		
37	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	2,00
38	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	4,00
		9. Plantare arbusti		
39	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (de talii mari)	buc	28,00